

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zmiana pokrycia dachu - CPV 45261910-6 - Naprawa dachów					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	2*11.20	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	4.90*11.20*2	m ²	109.760	
				RAZEM	109.760
3	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	0.3*4.9*12*2	m	35.280	
				RAZEM	35.280
4	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-03	11.20*2	m	22.400	
				RAZEM	22.400
5	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	2*4.90*0.45+2*11.20+2*1.50	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	2*4.90*11.20	m ²	109.760	
				RAZEM	109.760
7	KNR 2-02	Folia paroprzepuszczalna na dachu	m ²		
d.1	0607-02	4.90*11.20*2	m ²	109.760	
				RAZEM	109.760
8	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.1	0410-03	2*4.90*11.2	m ²	109.760	
				RAZEM	109.760
9	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę	m ²		
d.1	0504-04	2*4.90*11.2	m ²	109.760	
				RAZEM	109.760
2 Okna i drzwi - CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów					
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	5+1	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.2	1023-09	5*1.06*1.60	m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
12	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	1027-02	1.04*1.93	m ²	2.007	
				RAZEM	2.007
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	1+2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne z profili PCV bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	1027-02	1.08*2.01	m ²	2.171	
				RAZEM	2.171
15	KNR-W 2-02	Bramy uchylne garażowe segmentowe podnoszone	m ²		
d.2	1032-01	2.35*2.0	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
16	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	1027-02	1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.2	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²		
d.2	1023-02	0.6*0.75	m ²	0.450	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		+0.5*0.85	m ²	0.425	
				RAZEM	0.875
19	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² - z nawietrzakami	m ²		
d.2	1023-08	4*0.88*1.56	m ²	5.491	
				RAZEM	5.491
20	NNRNKB	(z.VI) Okładziny pótek, parapetów i lad z płytek na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.2	202 2804-03	5*1.10*0.30	m ²	1.650	
	analogia	1*0.5*0.3	m ²	0.150	
		1*0.75*0.3	m ²	0.225	
				RAZEM	2.025
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	15*1.5	szt.	22.500	
				RAZEM	22.500
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.2	1204-08	5*0.15*1.6*2	m ²	2.400	
	Ościeża	+5*0.15*1.06	m ²	0.795	
		+2*0.15*0.6	m ²	0.180	
		+1*0.15*0.75	m ²	0.113	
		+2*0.15*0.85	m ²	0.255	
		+0.15*0.5	m ²	0.075	
				RAZEM	3.818
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	6.300	
	Ościeża	6.30			
				RAZEM	6.300
24	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	5*1.2*0.175	m ²	1.050	
	analogia	+1*0.7*0.175	m ²	0.123	
	Parapety zewnętrzne	+1*0.6*0.175	m ²	0.105	
				RAZEM	1.278
3 Łazienki - 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych					
25	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
d.3	0210-02	1.5+1+4+2.5+1.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
26	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		
d.3	0317-01	(1.5+1+4+2.5+1.5)*0.3*0.3	m ³	0.945	
				RAZEM	0.945
27	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.3	0320-01	kat.gr.I-II	m ³	0.545	
		0.545		RAZEM	0.545
28	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.3	0205-04	1+1.5+1.5	m	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.3	0203-04	4+2.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
30	KNR 4-01	Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 70 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	otw.		
d.3	0345-10	1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.3	0208-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0208-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.3	0221-02	2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
34 d.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
37 d.3	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
38 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
39 d.3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3	KNR-W 2-17 0119-01	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
41 d.3	KNR-W 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.3	KNR-W 2-17 0147-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43 d.3	KNR 4-03 1006-20	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 2 cegły - śr. rury do 100 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.3	KNR 4-03 1006-05	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1/2 cegły - śr. rury do 100 mm	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Łazienki - 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych					
45 d.4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
		(5.20+2.75+1.5+1.17+1.20+0.5+5.50+1+1.5)*2.27	m ²	46.126	
				RAZEM	46.126
46 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(5.20+2.75+1.5+1.17+1.20+0.5+5.50+1+1.5)*2.27*2	m ²	92.253	
				RAZEM	92.253
47 d.4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		(1.5+1+4+2.5+1.5)*0.3	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
48 d.4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		4.71+3.61+6.88+2.75	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
49 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.71+3.61+6.88+2.75	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
50 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		(5.20+2.75+1.5+1.17+1.20+0.5+5.50+1+1.5)*2.27*2	m ²	92.253	
				RAZEM	92.253
51 d.4	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		17.95	m ²	17.950	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.950
52 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 17.95	m ² m ²	 17.950	
				RAZEM	17.950
53 d.4	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
54 d.4	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.4	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
56 d.4	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
57 d.4	KNR-W 5-08 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bez-śrubowo 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
58 d.4	KNR-W 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
59 d.4	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.4	KNR 2-15 0424-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne - grzejniki elektryczne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.4	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*2.20*1	m ³ m ³	 0.550	
				RAZEM	0.550
62 d.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
63 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 5*0.85*2.05	m ² m ²	 8.713	
				RAZEM	8.713
64 d.4	KNR 4-01 0709-05 Ościeża	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5 Szambo - 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego					
65 d.5	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 3*4*2	m ³ m ³	 24.000	
				RAZEM	24.000
66 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zbiornika prefabrykowanego żelbetowego o V=10,0m ³ 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.5	KNR-W 2-02 1920-02	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach suchych kat.III 2.4*3.0*1.7	m ³ m ³	 12.240	
				RAZEM	12.240
68 d.5	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 24-12.24	m ³ m ³	 11.760	
				RAZEM	11.760

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.5	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m 10*0.5*0.3	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
70 d.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
71 d.5	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 0.82	m ³ m ³	 0.820	
				RAZEM	0.820
6 Wiata - 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych					
72 d.6	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) 12*0.6*0.6*0.8	m ³ m ³	 3.456	
				RAZEM	3.456
73 d.6	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 12*0.6*0.6*0.8	m ³ m ³	 3.456	
				RAZEM	3.456
74 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.01*12	t t	 0.120	
				RAZEM	0.120
75 d.6	KNR 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t 0.044*6*3.3 +0.044*2*3.9 +0.044*2*4.5 +0.044*4*5	t t t t	 0.871 0.343 0.396 0.880	
				RAZEM	2.490
76 d.6	KNR 2-05 0102-02	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t - 0.15*7	t t	 1.050	
				RAZEM	1.050
77 d.6	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników 15.8*2*0.0219	t t	 0.692	
				RAZEM	0.692
78 d.6	KNR 2-05 0102-06	Hale typu lekkiego - stężenia dachów 0.3*2	t t	 0.600	
				RAZEM	0.600
79 d.6	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - łąty stalowe 15.80*10*0.00559	t t	 0.883	
				RAZEM	0.883
80 d.6	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłe- go do okapu 57 cm 15.80*9.90	m ² m ²	 156.420	
				RAZEM	156.420
81 d.6	KNR-W 2-02 0519-06	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy stalowej ocynko- wanej 15.80	m m	 15.800	
				RAZEM	15.800
82 d.6	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.30*2	m m	 6.600	
				RAZEM	6.600
83 d.6	KNR 2-01 0209-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 9.8*15.80*0.2	m ³ m ³	 30.968	
				RAZEM	30.968
84 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 154.84	m ² m ²	 154.840	
				RAZEM	154.840
85 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 9.8+9.8+15.8+4.80	m m	 40.200	
				RAZEM	40.200