
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Domaradzicach
ADRES INWESTYCJI : Domaradzice , 63-930 Jutrosin
INWESTOR : Gmina Jutrosin
ADRES INWESTORA : Rynek 26, 63-930 Jutrosin
BRANŻA : Ogólnobudowlana - (CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej)

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2010

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Domaradzicach

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont dachu				
2	Odnowienie elewacji				
3	Montaż placu zabaw				
4	Malowanie ścian				
5	Wykonanie posadzki				
6	Sanitariat				
7	Kuchnia				
8	Zagospodarowanie terenu				
9	Remont kapliczki				
	RAZEM				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Domaradzicach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Domaradzicach						
1		Remont dachu				
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	90,60		
2 d.1	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	90,60		
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	42,00		
4 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	42,00		
5 d.1	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku	m ²	388,75		
6 d.1	KNR 4-01 0511-06	Oczyszczenie gąsiorów azbest.-cem.	szt.	30,60		
7 d.1	kalk. własna	Złożenie, zapakowanie, wywóz, utylizacja płyt azbestowych	t	7,70		
8 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²	388,75		
9 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	30,00		
10 d.1	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m - paroizolacja	m ²	388,75		
11 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm Krotność = 2	m ²	388,75		
12 d.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m paroprzepuszczalna	m ²	388,75		
13 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	388,75		
14 d.1	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	388,75		
15 d.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	30,60		
16 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nad-rynnowych - okapów	m	100,30		
17 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	55,20		
18 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	2,70		
19 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	23,00		
20 d.1	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²	40,95		
21 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²	81,90		
Razem dział: Remont dachu						
2		Odnowienie elewacji				
22 d.2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	162,90		
23 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach	m ²	466,62		
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wzmocnienie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi	m ²	466,62		
25 d.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²	466,62		
26 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²	500,00		
27 d.2		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4)				
28 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	51,28		
29 d.2	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M - TYNK MOZAIKOWY NA COKOLE	m ²	51,28		
Razem dział: Odnowienie elewacji						
3		Montaż placu zabaw				
30 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw (zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela, huśtawka)	kpl.	1,00		
Razem dział: Montaż placu zabaw						
4		Malowanie ścian				
31 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²	956,24		
32 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	956,24		
33 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	956,24		
34 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet. wylewanych	m ²	652,02		
35 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych	m ²	304,22		

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Domaradzicach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	652,02		
37 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	304,22		
38 d.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem warstwa szczepna pod farby olejne	m ²	311,47		
Razem dział: Malowanie ścian						
5		Wykonanie posadzeki				
39 d.5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	172,05		
40 d.5	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m	196,10		
41 d.5	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	172,05		
42 d.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	172,05		
Razem dział: Wykonanie posadzeki						
6		Sanitariat				
43 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadзки z płytek na zapr.cem.	m ²	15,15		
44 d.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadзки cementowej	m ²	15,15		
45 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	1,52		
46 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	1,52		
47 d.6	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	15,15		
48 d.6	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	15,15		
49 d.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadзки z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	15,15		
50 d.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadázky z zaprawy cementowej - do-datek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	15,15		
51 d.6	KNR 2-02 1106-07	Posadázky cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	15,15		
52 d.6	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadázky wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	15,15		
53 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	99,75		
54 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	7,00		
55 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	22,63		
56 d.6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	22,63		
57 d.6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	99,75		
58 d.6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	99,75		
59 d.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	7,00		
60 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	12,60		
61 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych	m ²	15,15		
62 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,15		
Razem dział: Sanitariat						
7		Kuchnia				
63 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadázky z płytek na zapr.cem.	m ²	44,58		
64 d.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadázky cementowej	m ²	44,58		
65 d.7	KNR 2-02 1106-02	Posadázky cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m ²	44,58		
66 d.7	KNR 2-02 1106-03	Posadázky cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadázky o 1cm Krotność = 3	m ²	44,58		
67 d.7	KNR 2-02 1106-07	Posadázky cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	44,58		
68 d.7	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadázky jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	44,58		
69 d.7	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	47,80		
Razem dział: Kuchnia						
8		Zagospodarowanie terenu				
70 d.8	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	311,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Domaradzicach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71 d.8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	311,00		
72 d.8	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	311,00		
73 d.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	311,00		
74 d.8	KNR 2-01 0211-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	107,30		
75 d.8	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	107,30		
76 d.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	311,00		
77 d.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	311,00		
78 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	311,00		
79 d.8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	84,00		
80 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	3,36		
81 d.8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	84,00		
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
9	Remont kapliczki					
82 d.9	kalk. własna	Wykonanie prac remontowych kapliczki wiejskiej - naprawa dachówki, uzupełnienia, tynków, malowanie	kpl	1,00		
Razem dział: Remont kapliczki						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: