

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół  
ADRES INWESTYCJI : Rogożewo, 63-930 Jutrosin  
INWESTOR : Gmina Jutrosin  
ADRES INWESTORA : Rynek 26, 63-930 Jutrosin  
BRANŻA : Ogólnobudowlana - (CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej)

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw 2010

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół w Rogożewie

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych				
2	Odnowienie elewacji				
3	Wymiana drzwi wewnętrznych				
4	Wykonanie posadzki				
5	Malowanie ścian				
6	Montaż placu zabaw				
7	Remont kotłowni				
8	Remont pieca kaflowego				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół w Rogożewie</b>						
1		<b>Wymiana okien i drzwi zewnętrznych</b>				
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	16,69		
d.1						
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	7,00		
d.1						
3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	16,69		
d.1						
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>	4,62		
d.1						
5	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1,60		
d.1						
6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - wewnętrzne + zewnętrzne	szt.	12,00		
d.1						
7		Dostawa parapetów zewnętrznych blaszanych powlekanych szer. 17,5cm	m	18,00		
d.1	kalk. własna					
8		Dostawa parapetów wewnętrznych PCV szerokości 30cm	m	18,00		
d.1	kalk. własna					
9	KNR 2-02 2006-05	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie	m <sup>2</sup>	10,49		
d.1						
10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	6,23		
d.1						
11	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m <sup>2</sup>	4,13		
d.1						
12	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30	m <sup>2</sup>	2,10		
d.1						
13	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	19,22		
d.1						
14	KNR-W 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - rozwierane, dwuskrzydłowe ocieplane w kolorze brązowym	m <sup>2</sup>	19,22		
d.1						
<b>Razem dział: Wymiana okien i drzwi zewnętrznych</b>						
2		<b>Odnowienie elewacji</b>				
15	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	139,30		
d.2						
16	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>	397,99		
d.2						
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wzmocnienie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>	397,99		
d.2						
18	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m <sup>2</sup>	397,99		
d.2						
19	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	410,00		
d.2						
20		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:15,16,17,18)				
d.2						
21	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	50,85		
d.2						
22	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M - TYNK MOZAİKOWY NA COKOLE	m <sup>2</sup>	50,85		
d.2	analogia					
<b>Razem dział: Odnowienie elewacji</b>						
3		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych</b>				
23	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	4,00		
d.3						
24	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	5,23		
d.3						
25	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1,00		
d.3						
26	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	4,00		
d.3						
27		Dostawa drzwi stalowych p.poz. EI 30	m <sup>2</sup>	4,00		
d.3	kalk. własna					
28	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewniane jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami na całą grubość ściany - płycinowe pełne wg indywidualnego rozwiązania	szt.	3,00		
d.3						
29	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł- drzwi drewniane dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicami na całą grubość ściany - płycinowe pełne wg indywidualnego rozwiązania	m <sup>2</sup>	5,23		
d.3						
30	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 0 okno podawcze drewniane - 1,30x1,40	szt.	1,00		
d.3						
<b>Razem dział: Wymiana drzwi wewnętrznych</b>						
4		<b>Wykonanie posadzki</b>				
31	KNR 4-01 0811-07	Rozebrawie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	38,00		
d.4						
32	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	38,00		
d.4						
33	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	38,00		
d.4						

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół w Rogoźwie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.4	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	38,00		
35 d.4	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	38,00		
36 d.4	<b>NNRNKB 202 2808-05</b>	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	38,00		
37 d.4	<b>NNRNKB 202 2809-03</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	35,00		
<b>Razem dział: Wykonanie posadzki</b>						
5		<b>Malowanie ścian</b>				
38 d.5	<b>KNR 4-01 1202-08</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	991,98		
39 d.5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	991,98		
40 d.5	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	991,98		
41 d.5	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>	748,79		
42 d.5	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>	243,19		
43 d.5	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	748,79		
44 d.5	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	243,19		
45 d.5	<b>KNR 4-01 1206-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem warstwa szczepna pod farby olejne	m <sup>2</sup>	258,96		
<b>Razem dział: Malowanie ścian</b>						
6		<b>Montaż placu zabaw</b>				
46 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż elementów placu zabaw (zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela, huśtawka)	kpl.	1,00		
<b>Razem dział: Montaż placu zabaw</b>						
7		<b>Remont kotłowni</b>				
47 d.7	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wyku-ciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	0,14		
48 d.7	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	3,00		
49 d.7	<b>KNR 4-01 0313-06</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m	3,00		
50 d.7	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,76		
51 d.7	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	11,20		
52 d.7	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	11,20		
53 d.7	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	11,20		
54 d.7	<b>NNRNKB 202 2809-01</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	13,60		
55 d.7	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	22,68		
56 d.7	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>	50,38		
57 d.7	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>	21,57		
58 d.7	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	50,38		
59 d.7	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	21,57		
60 d.7	<b>KNR 4-01 1206-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem warstwa szczepna pod farby olejne	m <sup>2</sup>	29,86		
61 d.7	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,78		
62 d.7	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	1,49		
<b>Razem dział: Remont kotłowni</b>						
8		<b>Remont pieca kaflowego</b>				
63 d.8	<b>KNR 4-01 1011-02</b>	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>	3,89		
<b>Razem dział: Remont pieca kaflowego</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: