
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie
ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin
INWESTOR : Gmina Jutrosin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 93-930 Jutrosin
BRANŻA : Budowa budynku - roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa budynku roboty budowlane

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)						
2	Roboty fundamentowe - (Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie)						
3	Roboty murowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)						
4	Dach konstrukcja i pokrycie - - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)						
5	Dach konstrukcja i pokrycie wieży - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)						
6	Ścianki działowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)						
7	Stołarka okienna i drzwiowa - (Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien)						
8	Podłoga i posadzki - (Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych)						
9	Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie - (Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie)						
10	Elementy kowalsko ślusarskie - (Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych)						
11	Elewacja - (Kod CPV 45262650-2 Okładziny)						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa budynku roboty budowlane

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa budynku roboty budowlane						
1		Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)				
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	180,00		
d.1						
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	180,00		
d.1						
3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	100,80		
d.1						
4	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. IV)	m ³	10,59		
d.1						
5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	42,37		
d.1						
6	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	36,00		
d.1						
7	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m ³	72,62		
d.1						
Razem dział: Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)						
2		Roboty fundamentowe - (Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie)				
8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³	3,37		
d.2						
9	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6m - B15	m ³	14,43		
d.2						
10	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	45,77		
d.2						
11	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowl. - pręty gładkie	t	0,11		
d.2						
12	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowl. - pręty żebrowane	t	0,36		
d.2						
13	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	7,71		
d.2						
14	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn. zwykłe kat. II na ścianach płaskich i pow. poziom. (balcony i loggie) wyk. ręczn.	m ²	51,67		
d.2						
15	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfalt. - pierwsza warstwa	m ²	51,67		
d.2						
16	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfalt. - druga i nast. warstwa	m ²	51,67		
d.2						
17	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfalt. na sucho pozioma - dwie warstwy	m ²	20,78		
d.2						
18	KNR 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. ponad 0.3m dwustronnie deskowane	m ³	0,52		
d.2						
19	KNR 2-02 0208-08	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys. do 6m stos. desk. obw. do przekr. do 9 B25	m ³	0,12		
d.2						
20	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowl. - pręty gładkie	t	0,03		
d.2						
21	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowl. - pręty żebrowane	t	0,07		
d.2						
22	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami gr. 1/2ceg.	m ²	3,04		
d.2						
23	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 8cm	m ²	29,27		
d.2						
24	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	118,54		
d.2						
25	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	29,27		
d.2						
Razem dział: Roboty fundamentowe - (Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie)						
3		Roboty murowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)				
26	NNRNKB 202 0188c-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	143,77		
d.3						
27	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr. 1ceg. z cegieł pojed. ,błoczków i pustaków	szt	6,00		
d.3						
28	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1ceg. z cegieł pojed. ,błoczków i pustaków	szt	4,00		
d.3						
29	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	27,00		
d.3						
30	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³	1,32		
d.3						
31	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - z cegły klinkierowej - R*1,5	m ³	0,65		
d.3						
32	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr. gr. 7cm	m ²	0,60		
d.3						
33	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 0.3m dwustronnie deskowane	m ³	2,22		
d.3						
34	KNR 2-02 0208-08	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys. do 6m stos. desk. obw. do przekr. do 9 B25	m ³	0,92		
d.3						
35	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30cm	m ³	2,34		
d.3						
36	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciąg, stos. desk. obw. do przekr. do 10	m ³	0,24		
d.3						

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa budynku roboty budowlane

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37 d.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²	2,88		
38 d.3	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami gr.1/2ceg.	m ²	8,06		
39 d.3	NNRNKB 202 0155-02 analogia	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych gr. 1,5 cegły licowane ceglami licówkami o wym. 25x12x6.5 cm równocześnie z wykonaniem ścian - wykonanie z w całości z cegły klinkierowej (Rx1,50)	m ²	24,67		
40 d.3	KNR-W 2-02 0131-04 analogia	Łęki z cegieł	m ³	0,77		
41 d.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t	0,24		
42 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t	0,80		
Razem dział: Roboty murowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)						
43 d.4	KNR 2-05 0102-02	Dach konstrukcja i pokrycie - - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych) Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t	t	0,72		
44 d.4	kalk. własna	Dostarczenie gotowej konstrukcji stalowej pomalowanej gotowej do montażu - kratownice	t	0,72		
45 d.4	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t	1,29		
46 d.4	kalk. własna	Dostarczenie gotowej konstrukcji stalowej pomalowanej gotowej do montażu - płatwie dachowe	t	1,29		
47 d.4	KNR 2-05 1004-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną - grubość 10cm z rdzeniem styropianowym	m ²	144,74		
48 d.4	kalk. własna	Dostarczenie płyt warstwowych na okładzinę dachu gr. 10cm z rdzeniem styropianowym	m ²	144,74		
49 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	10,06		
50 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	10,67		
51 d.4	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	20,04		
52 d.4	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	4,00		
53 d.4	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m	16,40		
Razem dział: Dach konstrukcja i pokrycie - - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)						
54 d.5	KNR 2-02 0406-02	Dach konstrukcja i pokrycie więzy - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych) Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,22		
55 d.5	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,51		
56 d.5	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,09		
57 d.5	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²	11,20		
58 d.5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	11,20		
59 d.5	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m kontrłaty	m ²	11,20		
60 d.5	KNR 2-02 0410-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.	m ²	11,20		
61 d.5	NNRNKB 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	11,20		
62 d.5	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	12,50		
63 d.5	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	13,00		
64 d.5	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	13,00		
65 d.5	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	2,00		
66 d.5	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m	11,00		
Razem dział: Dach konstrukcja i pokrycie więzy - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)						
67 d.6	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie) (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	99,02		
68 d.6	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	4,32		
Razem dział: Ścianki działowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)						
69 d.7	NNRNKB 202 1025-04	Stolarka okienna i drzwiowa - (Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien) (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	11,76		
70 d.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - zewnętrzne i wewnętrzne	szt	6,00		
71 d.7	kalk. własna	Dostawa podokiennika wewnętrznego z PCV szer. 30cm	mb	9,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa budynku roboty budowlane

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
72 d.7	kalk. własna	Dostawa podokiennika zewnętrznego stalowego powlekanego szer. 20cm	mb	9,00		
73 d.7	kalk. własna	Dostawa nawiewników okiennych higrosterowanych	szt	6,00		
74 d.7	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z dwukrotnie malowane i szklone na budowie - montaż ościeżnic drzwiowych	m	64,50		
75 d.7	kalk. własna	Dostawa ościeżnic drewnianych regulowanych do ścian gr 24 i 12cm	szt	12,00		
76 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - płycinowe - pełne	m ²	5,54		
77 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - płycinowe - pełne z kratką wentylacyjną	m ²	15,58		
78 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wejściowe zewnętrzne, kolor biały, szyby zespolone bezpieczne, samozamykacz	m ²	2,25		
79 d.7	NNRNKB 202 1019-06	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2 - naświetla PCV szklone poliwęglanem komowym stałe	m ²	5,90		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa - (Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien)						
8		Podłoża i posadzki - (Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych)				
80 d.8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	70,51		
81 d.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B10	m ³	11,75		
82 d.8	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	117,52		
83 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.10cm EPS 100	m ²	111,45		
84 d.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	111,45		
85 d.8	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m ²	111,45		
86 d.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 4	m ²	111,45		
87 d.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 oczka 15x15cm	m ²	111,45		
88 d.8	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	111,45		
89 d.8	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	81,16		
90 d.8	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	81,16		
Razem dział: Podłoża i posadzki - (Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych)						
9		Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie - (Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie)				
91 d.9	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na stropach i podciągach	m ²	2,74		
92 d.9	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02	m ²	6,72		
93 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²	423,88		
94 d.9	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm	m ²	111,45		
95 d.9	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	128,88		
96 d.9	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych	m ²	2,74		
97 d.9	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet. wylewanych	m ²	295,00		
98 d.9	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	119,00		
99 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	178,74		
100 d.9	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	178,74		
101 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	10,00		
Razem dział: Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie - (Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie)						
10		Elementy kowalsko ślusarskie - (Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych)				
102 d.10	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	1,00		
Razem dział: Elementy kowalsko ślusarskie - (Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych)						
11		Elewacja - (Kod CPV 45262650-2 Okładziny)				
103 d.11	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m ²	120,25		
104 d.11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm	m ²	120,25		
105 d.11	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	487,01		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa budynku roboty budowlane

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
106 d.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	120,25		
107 d.11	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	4,92		
108 d.11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	52,81		
109 d.11	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynki silikatowe	m ²	125,17		
110 d.11	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikatowych gr.1,5mm	m ²	120,25		
111 d.11	KNR 0-23 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikatowych gr.1,5mm - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	4,92		
112 d.11	KNR 2-02 0902-05	Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn.	m ²	2,70		
113 d.11	KNR 0-23 0931-06	Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm	m ²	120,25		
114 d.11	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	170,00		
115 d.11		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:103,104,105,106,107,108,109,110,111)				
116 d.11	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian na zaprawie klejowej	m ²	16,26		
Razem dział: Elewacja - (Kod CPV 45262650-2 Okładziny)						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: