

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie  
ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin  
INWESTOR : Gmina Jutrosin  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 93-930 Jutrosin  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Zagospodarowanie terenu

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	CPV 45233220 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.1	Zagospodarowanie terenu - utwardzenia				
1.2	Opaska				
1.3	Montaż placu zabaw				
1.4	Ogrodzenie				
1.5	Zagospodarowanie terenu - chodniki				
	RAZEM				

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Zagospodarowanie terenu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Zagospodarowanie terenu</b>						
1		<b>CPV 45233220 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
1.1		<b>Zagospodarowanie terenu - utwardzenia</b>				
d.1.1	1 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	536,55		
d.1.1	2 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	536,55		
d.1.1	3 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	502,95		
d.1.1	4 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>	502,95		
d.1.1	5 KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m <sup>2</sup>	502,95		
d.1.1	6 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	502,95		
d.1.1	7 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	71,10		
d.1.1	8 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	6,40		
d.1.1	9 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	71,10		
<b>Razem dział: Zagospodarowanie terenu - utwardzenia</b>						
1.2		<b>Opaska</b>				
d.1.2	10 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	36,80		
d.1.2	11 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spojn piaskiem	m	36,80		
d.1.2	12 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	36,80		
d.1.2	13 KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 10	m <sup>2</sup>	36,80		
d.1.2	14 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	36,80		
<b>Razem dział: Opaska</b>						
1.3		<b>Montaż placu zabaw</b>				
d.1.3	15 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw: - zjeżdżalnia typu "Urwis 1" - 1 szt. - hustawka podwójna typu "Fela" siadiska proste + pampers - 1 szt. - karuzela typu "Trzmiel" - 1 szt. - sprężynowiec typu "pies" - 1 szt.	kpl.	1,00		
d.1.3	16 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów parkowych - ławki parkowe	kpl.	5,00		
<b>Razem dział: Montaż placu zabaw</b>						
1.4		<b>Ogrodzenie</b>				
d.1.4	17 KNR 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych powlekanych na słupkach stalowych prostokątnych - wysokość ogrodzenia 1,20m	m	294,00		
d.1.4	18 KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	294,00		
d.1.4	19 KNR 2-01 0312-07 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV)	dół.	150,00		
d.1.4	20 KNR 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - zabetonowanie słupków	m <sup>3</sup>	6,75		
d.1.4	21 KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spojn zaprawą cem. - cokoły prefabrykowane wys. 20cm gr. 5cm wraz z systemowymi gniazdami - stopami	m	294,00		
d.1.4	22 KNR 2-02 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wys.1.2 m szer.wrót 3,00 rozwierane - na słupkach stalowych wypełnienie bram panel zgrzewany powlekany jak ogrodzenie	kpl.	2,00		
<b>Razem dział: Ogrodzenie</b>						
1.5		<b>Zagospodarowanie terenu - chodniki</b>				
d.1.5	23 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	367,50		
d.1.5	24 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	367,50		
d.1.5	25 KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 10	m <sup>2</sup>	367,50		
d.1.5	26 KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	367,50		
d.1.5	27 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	490,00		
d.1.5	28 KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spojn zaprawą cem.	m	490,00		
<b>Razem dział: Zagospodarowanie terenu - chodniki</b>						
<b>Razem dział: CPV 45233220 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: