
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie
ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin
INWESTOR : Gmina Jutrosin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 93-930 Jutrosin
BRANŻA : Budowa zbiornika na ścieki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa zbiornika na ścieki

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)				
2	Roboty betonowe - (Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego)				
	RAZEM				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa zbiornika na ścieki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Gmina Jutrosin - Centrum kulturalno - edukacyjne w Szkaradowie - Budowa zbiornika na ścieki						
1		Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)				
1 d.1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	75,000		
2 d.1	KNR 2-01 0412-01	Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne kat.gr.V-VI	m ²	12,000		
3 d.1	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 1.6-2.5 m	m ³	59,705		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 6	m ³	15,300		
Razem dział: Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)						
2		Roboty betonowe - (Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego)				
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	1,850		
6 d.2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	9,250		
7 d.2	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa	m ²	9,250		
8 d.2	KNR 2-02 1905-01	Deskowanie systemowe U-Form ław,stóp fundamentowych, płyt dennych	m ²	3,720		
9 d.2	KNR 2-02 1918-02	Betonowanie płyt zbrojonych o grub.do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami	m ³	1,850		
10 d.2	KNR 2-02 1906-05	Deskowanie systemowe U - Form ścian prostych o grub. do 20 cm i wys. do 4 m	m ²	41,760		
11 d.2	kalk. własna	Czas pracy deskowań systemowych	m ²	45,480		
12 d.2	KNR 2-02 1920-04	Betonowanie ścian zbrojonych o grub.do 20 cm o wys.do 2 m w desk.tradycyjnym i wys.do 3.6 m w deskow.systemowym	m ³	3,132		
13 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	11,600		
14 d.2	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	11,600		
15 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	23,200		
16 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	23,200		
17 d.2	KNR 2-02 0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	23,200		
18 d.2	KNR 2-02 0604-09	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²	23,200		
19 d.2	KNR 2-02 1913-01	Dylatacje z taśm PCv szer.24cm	m	11,600		
20 d.2	KNR 2-02 1905-03	Deskowanie systemowe U-Form przekryć monolitycznych	m ²	8,050		
21 d.2	KNR 2-02 1918-02	Betonowanie płyt zbrojonych o grub.do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami	m ³	1,208		
22 d.2	KNR 2-02 1909-02	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm	t	1,084		
23 d.2	KNR 2-02 1916-07	Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o grub.do 5 cm	m ³	1,280		
24 d.2	KNR 2-02 1914-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m ²	14,720		
25 d.2	KNR 2-02 1927-04	Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień	kg	20,000		
26 d.2	KNR 2-02 1927-06	Proby szczelności zbiorników - napętnienie wodą zbiorników rurami o śr.do 50 mm	m ³	9,600		
27 d.2	KNR 2-02 1927-08	Próba szczelności zbiornika	prob.	1,000		
28 d.2	KNR 2-02 1927-09	Proby szczelności zbiorników - spust lub napętnienie wodą w sposób grawitacyjny	prob.	1,000		
29 d.2	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud.	m	2,400		
30 d.2	KNR 2-18 0613-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 0,5m - osadzenie wylazu wraz z kręgiem betonowym - wyjścia do zbiornika	stud.	1,000		
Razem dział: Roboty betonowe - (Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego)						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: