

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej nr 825009 Pawłowo - Rogożewo od km 0+370,93 do km 1+517,99 dł. 1,14706 km							
1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1 d.1.1	D-01.01.01a	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.15		
2 d.1.1	D-01.01.01a	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		
1.2		45100000-8	D-01.02.01 Usunięcie drzew				
3 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	4.00		
4 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	10.00		
5 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	13.00		
6 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	9.00		
7 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	5.00		
8 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-07	Analogia - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm Krotność = 1.05	szt.	3.00		
9 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-07	Analogia - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95 cm Krotność = 1.1	szt.	3.00		
10 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-07	Analogia - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 96-105 cm Krotność = 1.15	szt.	5.00		
11 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-07	Analogia - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 126-135 cm Krotność = 1.3	szt.	1.00		
12 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	33.32		
13 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	33.93		
14 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	93.12		
15 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0104-15	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	8.00		
16 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0104-17	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	14.00		
17 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0108-06	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.	8.00		
18 d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0108-08	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.	14.00		
1.3		45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i przepustów				
19 d.1.3	D-01.02.04	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 18 cm mechanicznie Krotność = 1.2	m ²	74.14		
20 d.1.3	D-01.02.04	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	74.14		
21 d.1.3	D-01.02.04	KNNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	16.32		
22 d.1.3	D-01.02.04	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	16.32		
23 d.1.3	D-01.02.04	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > 1 km do 3 km Krotność = 2	m ³	16.32		
2			D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I - V				
24 d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	896.00		
25 d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m ³	896.00		
26 d.2.1	D-02.01.01	KNNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III <rowy>	m ²	337.90		
2.2		45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat I - VI				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27 d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. w miejsce wbudowania w nasyp	m ³	527.40		
28 d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odl. do 3 km Krotność = 2	m ³	527.40		
29 d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	527.40		
30 d.2.2	D-02.03.01	KNNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	3064.20		
3			D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1		45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
31 d.3.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych naturalnych stabilizowanych mechanicznie (KŁNSM) gr. 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0.8	m ²	138.50		
32 d.3.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych naturalnych stabilizowanych mechanicznie (KŁNSM) gr. 12 cm Krotność = 0.8	m ²	4531.20		
33 d.3.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych naturalnych stabilizowanych mechanicznie (KŁNSM) gr. 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	138.50		
34 d.3.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych naturalnych stabilizowanych mechanicznie (KŁNSM) gr. 8 cm	m ²	4531.20		
3.2		45233000-9	D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
35 d.3.2	D-04.05.01	KNNR 6 0109-01 z.o.2.6. 9901-01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytwórni betonów o Rm = 2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	138.50		
36 d.3.2	D-04.05.01	KNNR 6 0109-01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytwórni betonów o Rm = 2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	4531.20		
4		45233000-9	KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU				
37 d.4		TOR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Pawłowo 280211.kst

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi						
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew						
1.3	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i przepustów						
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I - V						
2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat I - VI						
3	D-04.00.00 PODBUDOWA						
3.1	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
3.2	D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem						
4	KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: