

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa drogi gminnej w Rogożewie (Odcinek nr 1)

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,03	0,59						0,00
0+014,88	0,00	2,80	14,88	0,25	25,20	0,25	24,95	24,95
0+041,27	0,00	2,72	26,39	0,00	72,85	0,00	72,85	97,80
0+072,80	0,00	2,43	31,53	0,00	81,25	0,00	81,25	179,05
0+100,24	0,00	2,17	27,44	0,00	63,03	0,00	63,03	242,08
0+115,32	0,00	1,87	15,08	0,00	30,44	0,00	30,44	272,52
0+135,57	0,00	2,15	20,25	0,00	40,77	0,00	40,77	313,29
0+154,85	0,03	1,58	19,28	0,24	35,97	0,24	35,72	349,01
0+162,29	0,00	2,05	7,44	0,09	13,48	0,09	13,39	362,40
RAZEM				0,59	362,99	0,59		

Nadmiar WYKOP 362,40m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa drogi gminnej w Rogożewie (Odcinek nr 2)

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	7,75						0,00
0+003,11	0,03	1,58	3,11	0,05	14,51	0,05	14,46	14,46
0+022,85	0,17	1,29	19,74	2,05	28,34	2,05	26,29	40,75
0+044,75	0,07	1,60	21,90	2,68	31,64	2,68	28,95	69,70
0+077,66	0,02	2,10	32,91	1,50	60,91	1,50	59,41	129,12
0+085,66	0,02	1,84	8,00	0,17	15,75	0,17	15,58	144,70
RAZEM				6,46	151,16	6,46		

Nadmiar WYKOP 144,70m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP