

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Śląskowo działka nr 163

Obiekt : Odmulenie dna i naprawa skarp

Adres : Śląskowo gm. Jutrosin, pow. rawicki

Ziemne i montażowe

Kod CPV : 45247270-3 Budowa zbiorników

Inwestor : Gmina Jutrosin

Adres : ul. Rynek 26, 63-930 JUTROSIN

Ziemne i montażowe

Budowa: Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Ślaskowo działka nr 163  
Objekt: Odmulenie dna i naprawa skarp  
Adres: Ślaskowo gm. Jutrosin, pow. rawicki

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Zagospodarowanie stawu		
1.1	Roboty budowlane na stawie		
1	KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pompowanie wody	40,000	m-g
2	KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odsposjonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)	300,000	m3
3	KNR 201-0216-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kategorii: I-II	480,000	m3
4	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowładoczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	80,000	m3
5	KNR 201-0506-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III	260,000	m2
6	KNR 010-0408-01-00 MRRIB Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosz z siatki stalowej bez wyprawy	188,500	m3
	754 * 0.25 =	188,500	
	Razem =	188,500	m3
7	KNR 010-2213-01-53 WACETOB Warszawa Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp, przy grubości warstwy zdejmowanej ze skarp 30 cm i gruncie kat. I-II - koparka podsiębierna 0,60 m3, spycharka 74 kW	2,600	100 m2
	260 / 100 =	2,600	
	Razem =	2,600	100 m2
8	KNR 201-0510-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - skarpy - 180 m2	260,000	m2
9	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowładoczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	320,000	m3
10	KNR 201-0505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - teren pod rekreację	80,000	m2
11	KNR 002-1602-02-00 MRRIB Ogrodzenie z paneli słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości elementów: 1,5 m /słupki stal.z kształ.walcowanych/	1,350	100 m
	135 / 100 =	1,350	
	Razem =	1,350	100 m
12	KNR 202-1808-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Furtka o szer. 1,0 m, wykonana z paneli stalowych - zawieszona na gotowych słupkach - wys. - 1,50 m	1,000	kpl
13	KNR 221-0322-04-20 MBGPIK Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat. I-II, z zaprawianiem ziemią dolów o średnicy i głębokości: 0,5 m - tuja	60,000	szt
	48 / 0.8 =	60,000	
	Razem =	60,000	szt
1.2	Zakup i montaż sprzętu wypoczynkowego		
14	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - ławostoly - 2 szt.	1,000	kpl

Ziemne i montażowe

1. Zagospodarowanie stawu  
1.2. Zakup i montaż sprzętu wypożyczynkowego

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - ławy drewniane - 3 szt.	1,000	kpl
16	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - stół do ping-ponga granitowy - 1 szt.	1,000	kpl

... Koniec wydruku ...

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Dubinie działka nr 1389/1

Obiekt: Odmulenie dna i naprawa skarp

Adres: Dubin gm. Jutrosin, pow. rawicki

Ziemne i montażowe - roboty kwalifikowane

Kod CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Inwestor: Gmina Jutrosin

Adres: ul. Rynek 26, 63-930 JUTROSIN

Ziemne i montażowe - roboty kwalifikowane

Budowa : Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Dubinie działka nr 1389/1  
Obiekt : Odmulenie dna i naprawa skarp  
Adres : Dubin gm. Jutrosin, pow. rawicki

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Zagospodarowanie stawu		
1.1	Roboty budowlane na stawie		
1	KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pompowanie wody	30,000	m-g
2	KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)	120,000	m3
3	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowytładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	30,000	m3
4	KSNR 010-0502-04-10 WACETOB Warszawa Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 25 cm - sposobem "z brzegu"	45,000	m
5	KNNR 010-0408-01-00 MRRIB Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosz z siatki stalowej bez wyprawy	28,750	m3
	115 * 0 25 =	28,750	
	Razem =	28,750	m3
6	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowytładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	60,000	m3
7	KNR 231-0701-04-00 IGM Warszawa Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o śred. 60 i 38 mm, przy rozstawie słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 2,5 m	17,074	m
8	KNR 221-0322-04-20 MBGPIK Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - tuja	27,000	szt
1.2	Zakup i montaż sprzętu wypożyczkowego		
9	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - ławy drewniane - 2 szt. -	1,000	kpl
10	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - ławostoly - 2 szt. -	1,000	kpl
11	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - grill - 1 szt. -	1,000	kpl
12	5 Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - stół do ping-ponga granitowy - 1 szt. -	1,000	kpl

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Domaradzicach działka nr 234 i 235

Obiekt: Odmulenie dna i naprawa skarp

Adres: Domaradzice gm. Jutrosin, pow. rawicki

Ziemne i montażowe

Kod CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Inwestor: Gmina Jutrosin

Adres: ul. Rynek 26, 63-930 JUTROSIN

Ziemne i montażowe

Budowa: Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu w Domaradziech działka nr 234 i 235  
Obiekt: Odmulenie dna i naprawa skarp  
Adres: Domaradzie gm. Jutrosin, pow. rawicki

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Zagospodarowanie stawu		
1.1	Roboty budowlane na zbiorniku		
1	KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pompowanie wody	60,000	m-g
2	KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gaśienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)	300,000	m3
3	KNR 201-0216-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kategorii: I-II	700,000	m3
4	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	150,000	m3
5	KNR 201-0506-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III	75,000	m2
6	KSNR 010-0502-04-10 WACETOB Warszawa Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 25 cm - sposobem "z brzegu"	210,000	m
7	KNNR 010-2213-01-53 WACETOB Warszawa Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp, przy grubości warstwy zdejmowanej ze skarp 30 cm i gruncie kat. I-II - koparka podsiębierna 0,60 m3, spycharka 74 kW	10,150	100 m2
		1015 / 100 =	10,150
		Razem =	10,150
8	KNR 201-0510-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - skarpy - 180 m2	330,000	m2
9	KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	300,000	m3
1.2	Zakup i montaż sprzętu wypożyczkowego		
10	Wycena własna Zakup urządzenie placu rekreacji z wyposażeniem: - ławy drewniane - 3 szt.	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---