

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr spec. tech. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|----------------|-----------------------------|---|------|----------|------|---------|
| KOSZTORYS: Przebudowa dr. gminnej w Janowie | | | | | | | |
| 1 | | | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1 | | 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi | | | | |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1,10 | | |
| 2 d.1.1 | D-01.01.01a | Kalk. własna Uproszczona | Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl | 1,00 | | |
| 2 | | | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 2.1 | | 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów | | | | |
| 3 d.2.1 | D-02.01.01 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi | m3 | 231,00 | | |
| 2.2 | | 45110000-1 | D-02.03.01 Wykonanie nasypów | | | | |
| 4 d.2.2 | D-02.03.01 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - pobocza Krotność = 0,7 | m3 | 77,00 | | |
| 5 d.2.2 | D-02.03.01 | KNR 2-01 0506-07 | Analogia - plantowanie poboczy - kat.gr. I-III | m2 | 1 100,00 | | |
| 3 | | | D-04.00.00 PODBUDOWA | | | | |
| 3.1 | | 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | | | | |
| 6 d.3.1 | D-04.01.01 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 7 cm (10 cm) w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 0,7 | m2 | 4 400,00 | | |
| 4 | | | D-05.00.00 NAWIERZCHNIA | | | | |
| 4.1 | | 45233000-9 | D-05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych (sześciokątnych o boku 20 cm) | | | | |
| 7 d.4.1 | D-05.03.03 | KNNR 6 0307-03 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową (podsypka cementowo - piaskowe 1:4 gr. 10 cm) | m2 | 1 000,00 | | |
| 4.2 | | 45233000-9 | D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego | | | | |
| 8 d.4.2 | D-05.01.04a | KNNR 6 0204-06 | Analogia - jednowarstwowa nawierzchnia z granitowej mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, układana rozścielaczem o gr. po uwalowaniu 10 cm (15 cm) Krotność = 0,666 | m2 | 3 400,00 | | |
| 5 | | | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | | |
| 5.1 | | 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) | | | | |
| 9 d.5.1 | D-08.01.01b | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod oporniki betonowe wtopione -1 cm, betonowa C12/15 z oporem | m3 | 31,50 | | |
| 10 d.5.1 | D-08.01.01b | KNNR 6 0401-06 | Oporniki szare wtopione -1 cm o wymiarach 12x25 cm bez ław | m | 500,00 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | | |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Uproszcz. | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Razem |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| 2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | | | | |
| 3 | D-04.00.00 PODBUDOWA | | | | | | | |
| 4 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIA | | | | | | | |
| 5 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | | | | | |
| | Kosztorys netto | | | | | | | |
| | VAT 23% | | | | | | | |
| | Kosztorys brutto | | | | | | | |

Słownie: