
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garażowych dla OSP
ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin
INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 2, 93-930 Jutrosin
BRANŻA : Budowa budynku - roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

MGOK w Jutrosinie - Dobudowa miejsc garażowych dla OSP w Szkaradowie - Roboty budowlane

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)						
2	Roboty fundamentowe - (Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie)						
3	Roboty murowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)						
4	Dach konstrukcja i pokrycie - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)						
5	Stolarka okienna i drzwiowa - (Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien)						
6	Podłoga i posadzki - (Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych)						
7	Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie - (Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie)						
8	Elewacja - (Kod CPV 45262650-2 Okładziny)						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
MGOK w Jutrosinie - Dobudowa miejsc garażowych dla OSP w Szkaradowie - Roboty budowlane						
1		Roboty ziemne - Kod CPV 4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)				
1 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	180,00		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	180,00		
3 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	100,80		
4 d.1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³	10,80		
5 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	33,89		
6 d.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	36,00		
7 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m ³	81,31		
2		Roboty fundamentowe - (Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie)				
8 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	3,43		
9 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - B15	m ³	14,73		
10 d.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	49,34		
11 d.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty gładkie	t	0,08		
12 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane	t	0,27		
13 d.2	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	8,55		
14 d.2	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²	71,16		
15 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. - pierwsza warstwa	m ²	71,16		
16 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. - druga i nast.warstwa	m ²	71,16		
17 d.2	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy	m ²	23,72		
18 d.2	KNR 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie deskowane	m ³	0,52		
19 d.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty gładkie	t	0,02		
20 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane	t	0,06		
21 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.8cm	m ²	43,12		
22 d.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	174,64		
23 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	43,12		
3		Roboty murowe - (Kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie)				
24 d.3	NNRNKB 202 0188c-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciąganiem	m ²	225,01		
25 d.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	2,00		
26 d.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	3,00		
27 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	2,40		
28 d.3	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane	m ³	2,95		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm	m ³	2,70		
30 d.3	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	kg	370,56		
31 d.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty gładkie	t	0,18		
32 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane	t	0,55		
4		Dach konstrukcja i pokrycie - (Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)				
33 d.4	KNR 2-05 0102-02	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t	t	0,63		
34 d.4	kalk. własna	Dostarczenie gotowej konstrukcji stalowej pomalowanej gootowej do montażu - kratownice	t	0,63		
35 d.4	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t	1,37		
36 d.4	kalk. własna	Dostarczenie gotowej konstrukcji stalowej pomalowanej gootowej do montażu - płatwie dachowe	t	1,37		
37 d.4	KNR 2-05 1004-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną - grubość 10cm z rdzeniem styropianowym	m ²	159,84		
38 d.4	kalk. własna	Dostarczenie płyt warstwowych na okładzinę dachu gr. 10cm z rdzeniem styropianowym	m ²	159,84		
39 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	17,13		
40 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	9,73		
41 d.4	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	21,84		
42 d.4	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	4,00		
43 d.4	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m	20,80		
5		Stolarka okienna i drzwiowa - (Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien)				
44 d.5	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	2,80		
45 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - zewnętrzne i wewnętrzne	szt	1,00		
46 d.5	kalk. własna	Dostawa podokiennika wewnętrznego z PCV szer. 30cm	mb	2,10		
47 d.5	kalk. własna	Dostawa podokiennika zewnętrznego stalowego powlekanego szer. 20cm	mb	2,10		
48 d.5	kalk. własna	Dostawa nawiewników okiennych higrosterowanych	szt	1,00		
49 d.5	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z dwukrotnie malowane i szklone na budowie - montaż ościeżnic drzwiowych	m	64,50		
50 d.5	kalk. własna	Dostawa ościeżnic drewnianych regulowanych do ścian gr 24 i 12cm	szt	1,00		
51 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - płycinowe - pełne	m ²	1,85		
52 d.5	KNR-W 2-02 1205-01 analogia	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe segmentowe podnoszone rolowane, elektryczne kolor ral	m ²	24,85		
6		Podłoga i posadzki - (Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych)				
53 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	78,00		
54 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B15	m ³	13,00		
55 d.6	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 Krotność = 2	m ²	130,00		
56 d.6	KNR 2-02 1106-02 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm Beton B20	m ²	130,00		
57 d.6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm B20 - posadzka garażu Krotność = 14	m ²	130,00		
58 d.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8 oczka 15x15cm zakład 35cm	m ²	130,00		
7		Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie - (Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie)				

PRZEDMIAR ROBÓT

MGOK w Jutrosinie - Dobudowa miejsc garażowych dla OSP w Szkaradowie - Roboty budowlane

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	290,34		
60 d.7	KNR 2-02 0810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm	m ²	5,30		
61 d.7	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	222,85		
62 d.7	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	62,40		
63 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	165,75		
64 d.7	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	165,75		
65 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,00		
8		Elewacja - (Kod CPV 45262650-2 Okładziny)				
66 d.8	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m ²	171,66		
67 d.8	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm	m ²	171,66		
68 d.8	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	695,22		
69 d.8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	171,66		
70 d.8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	5,97		
71 d.8	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	45,80		
72 d.8	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynki silikatowe	m ²	177,63		
73 d.8	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikatowych gr.1,5mm	m ²	171,66		
74 d.8	KNR 0-23 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikatowych gr.1,5mm - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	5,97		
75 d.8	KNR 0-23 0931-06	Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm	m ²	171,66		
76 d.8	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	180,00		
77 d.8		Czas pracy rusztowań grupy (poz.)				
78 d.8	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian na zaprawie klejowej	m ²	13,98		
79 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż napisu "OSP SZKARADOWO" podświetlanego	kpl	1,00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: