
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kształtowanie centrum wsi Grąbkowo
ADRES INWESTYCJI : Grąbkowo
INWESTOR : Gmina Jutrosin
ADRES INWESTORA : Rynek 26, 93-930 Jutrosin
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2010

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Jutrosin - Kształtowanie centrum wsi Grąbkowo

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymiana okien						
2	Ogrodzenie betonowe						
3	Plac zabaw						
4	Utwardzenia						
	RAZEM netto						
	Podatek Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Gmina Jutrosin - Kształtowanie centrum wsi Grąbkowo						
1		Wymiana okien				
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	7,65		
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	4,00		
3 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	4,79		
4 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m ²	7,65		
5 d.1	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie	m ²	34,04		
6 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem. pref.i bet.wylewanych	m ²	34,04		
7 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	68,08		
8 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	68,08		
9 d.1	kalk. własna	Dostawa szafy drewnianej 1,10*1,10*2,00m	szt.	1,00		
10 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	9,60		
2		Ogrodzenie betonowe				
11 d.2	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa - DOSTAWA OGRODZENIA wysokości 150cm	m ²	165,00		
3		Plac zabaw				
12 d.3	kalk. własna	Demontaż urządzeń placu zabaw - karuzela, piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia, konik	kpl	1,00		
13 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - karuzela, piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia, konik	kpl	1,00		
14 d.3	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci	kpl	2,00		
15 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów stalowe z listwami drewnianymi	szt	2,00		
4		Utwardzenia				
16 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	400,00		
17 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	400,00		
18 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	400,00		
19 d.4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	400,00		
20 d.4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 15	m ²	400,00		
21 d.4	kalk. własna	Dostawa piasku na podbudowę pod kostkę z odległości 15km	m ³	240,00		
22 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	400,00		
23 d.4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	150,00		
24 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4,50		
25 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150,00		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: